

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ФОРМА ПОДАЧИ ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Запрос котировок (ЗК) №2025-07

Предложение на предоставление услуг в соответствии с спецификациями, указанных в Приложении 1 - Технические спецификации (ТС)

Лот №	№	Описание работ и материалов	Кол-во	Цена за единицу с НДС и НсП, в сомах	Общая цена с НДС и НсП, в сомах	Ваше предложение соответствует ТС	Примечание (укажите, если ваше предложение не соответствует)
Строительные и монтажные работы:							
	1.1	Планировочные работы. Установка контрольных разметок и проведение геодезического нивелирования	1 шт			Да ☐ Нет ☐	
	1.2	Разработка грунта. Разработка грунта для устройства котлована с откосами 1:1,5 от глубины в песчаных (средних/мелких) грунтах колесным экскаватором (объем ковша 0,65 м³) под опору резервуара	250 м3			Да ☐ Нет ☐	
	1.3	Ручная планировка котлована. Ручная подготовка дна, откосов и анкерной части котлована для резервуара поливной воды с выемкой грунта, выводами откосов по проектному уклону и внешней анкерной траншеи	380 м2			Да ☐ Нет ☐	
	1.4	Укладка геотекстиля. Термо-скрепление геотекстиля с использованием нагревательного оборудования	380 м2			Да ☐ Нет ☐	
	1.5	Укладка геомембраны. Укладка и сварка геомембраны с экструзионным аппаратом горячего клина с проверочным каналом	380 м2			Да ☐ Нет ☐	
	1.6	Установка столбов. Разметка мест вручную, развоз столбов, копание ям ямокопачем, установка столбов вручную, засыпание и трамбовка ям вручную	30 шт			Да ☐ Нет ☐	
	1.7	Устройство ограждения из металлической сетки с креплением на ж/б столбы. Подвоз, погрузка/разгрузка металлической сетки и проволоки, изготовление сверток из проволоки вручную, натяжение проволоки между столбами, навешивание сетки скреплением свертками. Рулон-50 п/м	2 рул			Да ☐ Нет ☐	
	1.8	Устройство ворот с установкой металлических столбов. Копание ям, заливка ям бетоном вручную, установка	1 шт			Да ☐ Нет ☐	

		металлических столбов вручную, навеска ворот и калиток сваркой.					
1.9		Монтаж запорной арматуры. Монтаж задвижки на ПНД трубе Ø159 мм с устройством фланцевого соединения(методом сварки).	1 шт			Да ☐ Нет ☐	
1.10		Транспортные расходы. Доставка строительных материалов на объект с использованием автотранспорта, включая разгрузочные работы при необходимости	1 шт			Да ☐ Нет ☐	
	Материалы:						
1.11		Геотекстиль. Поверхностная плотность: 200 г/м² (допустимое отклонение по плотности — ±15%). Разрывная нагрузка по длине и ширине: 5,5 кН/м. Относительное удлинение при разрыве по длине и ширине: 55-130%. Статический прокол: от 0,5 до 4,0 кН. Эффективный размер пор (Q90): от 180 до 350 мкм. Водопроницаемость (коэффициент фильтрации) при давлении 2 кПа: 20-60 м³/сут. Устойчивость к УФ-излучению: сохраняет 90% прочности при воздействии под воздействием солнечных лучей в течение месяца. Морозостойкость при -60°С: остаточная прочность 90%. Материал сопровождается сертификатом соответствия.	380 м2			Да ☐ Нет ☐	
1.12		Геомембрана. Геомембрана из HDPE (100% из первичного сырья) Цвет: синий. Номинальная толщина геомембраны: 1,0 мм. Процент отклонения по толщине: ±10%. Плотность геомембраны: 0,9596 г/см³. Содержание светостабилизатора: 6,0%. Технические характеристики: Гибкость по стержню радиусом 5 мм при температуре -60°С: отсутствие трещин и расслоений на лицевой стороне материала.	380 м2			Да ☐ Нет ☐	

	Прочность при разрыве: 30,0 кН/м. Относительное удлинение при разрыве: 779%. Прочность на прокол: 364 Н. Сопротивление раздиру: 133 Н. Коэффициент трения (мк): 0,35. Показатели устойчивости: Потеря прочности после 30 циклов замораживания-оттаивания: 3,9%. Потеря прочности после 400 ч облучения УФ: 5,4%. Потеря прочности после 90 суток старения при 85 °С: 10,5%. Гарантии и сроки эксплуатации: Гарантийный срок эксплуатации: 25 лет. Дополнительные требования: Декларация о соответствии ЕАЭС.					
1.13	ЖБ столбы(винкол). Железобетонный столб в длину 2 метра и 8 см х 8 см в сечении, с армированием из стальной проволоки диаметром 5мм	30 шт			Да ☐ Нет ☐	
1.14	Шарнирная сетка. Сетка из оцинкованной проволоки с шарнирным узлом и переменной по высоте ячейкой, которая увеличивается от нижнего края к верхнему от 90мм до 200мм, по ширине 50-200мм. Диаметр основных прутьев сетки не менее 1,8мм, диаметр крайних не менее 2-2,5мм. Рулон-50 п/м	2 рул			Да ☐ Нет ☐	
1.15	Железные ворота. Железные ворота, распашные, 1,5 м в длину и 1,5 м высоту каждая из двух калиток, с использованием металлических профилей сечением 40X40 мм и толщиной 1,5 мм, и металлический профиль 80X80 мм толщина 2 мм для стоек полотно сетка рабица с размерами ячеек 5X5 мм, толщина проволоки сетки 2,0 мм, с шарнирное соединение калиток с металлическими стойками и все элементы покрашены для защиты от коррозии и повышения эстетичности.	1 шт			Да ☐ Нет ☐	
1.16	Устройство дренажа. ПНД труба диаметром 160 мм и 6 ATM для дренажного слива резервуара	30 м			Да ☐ Нет ☐	

	1.17	Габрионная сетка. Сетка из оцинкованной проволоки для защиты угловых соединений 50х1,5 метр, Рулон - 50 п/м.	1 рул			Да ☐ Нет ☐	
	1.18	Фланцевый клапан d 159 мм(тип-вафельный клапан-бабочка). Фланцевый клапан с буртовой втулкой(ПНД) d 159мм с метизами	1 шт			Да ☐ Нет ☐	
	ИТОГО с учетом налогов, com						

Нижеподписавшиеся, прочитав и соглашаясь с особыми условиями тендера, тем самым предлагают предоставить услуги в соответствии с техническими спецификациями данного тендера по заявленной(ым) цене или ценам.

ФИО, подпись, печать, дата (от Поставщика)_____